



Overzicht maatregelen

- Maatregel 1 Het huis aan de parallelweg van de 's-Gravenstraat wordt gestoopt. De parallelweg doorgetrokken en aansluiten aan de bestaande oprif. Water op straat kan doorstromen en wordt afgevoerd naar de sloot.
- Maatregel 2 De drempel op de kruising van de Blonweg en de 's-Gravenstraat verlagen. Het water op straat stroomt door naar de sloot die parallel aan de Blonweg ligt. De sloot verdiepen en de duikers herstellen. De sloot in het buitengebied verdiepen en verbreden.
- Maatregel 3 De sloot tussen 's-Gravenstraat 35 en 's-Gravenstraat 45 verlengen tot aan de 's-Gravenstraat. Het trottoir en de trottoirbanden verlagen of ondergrondse afvoer maken.
- Maatregel 4 De sloot die haaks op de Blonweg ligt en zich aan de achterzijde van de huizen aan de 's-Gravenstraat bevindt, opwaarderen.
- Maatregel 5 Kolken plaatsen aan weerszijden van de 's-Gravenstraat. Deze kolken aansluiten op de reeds aanwezige overstortleiding.
- Maatregel 6 In Clinge noord aanleggen van een IT-riool. Hierop wordt ook het hemelwater van daken en verhardingen aangesloten.
- Maatregel 7 Ter hoogte van 's-Gravenstraat 93 en 95 kolken plaatsen. Kolken aansluiten op overstortleiding. Water op straat kan via de kolken en overstortleiding naar de sloot worden afgevoerd.
- Maatregel 8 In de Tiberghienweg onderzoeken of drainage aangesloten kan worden op het HWA-riool in de Kerkstraat. Indien mogelijk aansluiten waardoor drainage water een extra zijdelingse afvoernogelijkheid krijgt.
- Maatregel 9 Aanteg IT-riool koppelen met drainage in 's-Gravenstraat bestaande drainage in Kerkstraat verwijderen.
- Maatregel 9a Aanteg afvoernogelijkheid ondergronds en aanleg sloot of waterberging in bosperceel.
- Maatregel 10 Het bestaande gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Gescheiden stelsel koppelen met gescheiden stelsel in de nog aan te leggen ontvelling genaamd Clinge West. Vanuit Clinge west sloot aanleggen richting Popverstraat.
- Maatregel 11 Afgekoppelen daken en verhardingen naar de nabijgelegen sloot achter het buurtcentrum Malpertuus. Het dakoppervlak is 1100 m² en het oppervlak van de parkeerplaats is 3200 m².
- Maatregel 12 Kolken plaatsen in de 's-Gravenstraat. Afvoeren van het water naar sloot op terrein de Sterre. De sloot moet deels worden opgehoogd en deels worden gegraven.
- Maatregel 13 Een duiker plaatsen tussen 's-Gravenstraat nummer 299 en 301. Deze duiker wordt aangesloten op de sloot die zich achter 's-Gravenstraat nummer 299 en 301.
- Maatregel 14 Verwijderen gemengde rioolstelsel en aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Molenstraat en deels in de 's-Gravenstraat.

Rev.	Datum	Omschrijving	Status	Getek.	Gecont.

Opdrachtgever	Gemeente Hulst Afdeling Openbare Ruimte	Getek. : RSE Datum : 10-10-2012
Project	WATEROVERLAST CLINGE	Tek. nr. : 1 Blad : 1 van 1 Beleek :
Fase	ONDERZOEK	Schaal : 1:200 Formaat : A0
Onderwerp	OVERZICHT MOGELIJKE MAATREGELEN	Projectnr. : 0114-20020 Gemeente : Hulst Postbus : 4500 4500 AA Hulst
		Gemeentebestuur Postbus 4500 4500 AA Hulst
T : 0114-20020 F : 0114-214287 W : www.gemeentehulst.nl E : info@gemeentehulst.nl		Gemeentebestuur Postbus 4500 4500 AA Hulst